

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Albatros**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			13,85		
	Stopy fundamentowe B-20			1,60		
2	Ściany fundamentowe		42,33			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				791,57	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,94		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		327,60			
	folia kubełkowa		21,60			
	papa izolacyjna	116,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,44		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		138,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 518,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		37,80		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					415,80	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Albatros**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		119,70		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		119,70		957,60
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		38,28		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 24,00				
	kształtki wentylacyjne				90,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,13	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,06	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			15,41	
12	Płyta żelbetowa B-20			3,75	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,20	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,06	
	szlichta garaż B-15			2,02	
	szlichta parteru B-15			3,38	
	szlichta piętra B-15			3,72	
	nadbeton stropu B-20			7,42	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Albatros**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	5,40 m				7,00
2	4,80 m				11,00
3	3,60 m				22,00
4	1,80 m				5,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				457,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			57,70	
				49,80	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 15cm o grubości 17cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 15cm			0,52 1,35 3,91 11,21 16,22 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht garaż - styropian na sufit 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 8cm			2,02 10,13 0,00 5,95	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Albatros**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		162,01		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	stal gładka		522,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		1 622,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		69,83		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		92,18		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,90			
	wewnętrzne - konglomerat		2,70		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		145,35		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		48,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		241,69		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 086,08			
27	Płyta OSB		52,80		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		216,65		
29	Pokrycie dachowe		172,71		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		240,90		
32	Folia paroizolacyjna		240,90		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				27,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	53,20			28,00
35	Gąsiorzy dachowe				33,53
36	Okna - wg wykazu stolarki		24,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	14,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Albatros**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	109,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	119,40			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	298,41			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	450,00			
53	Punkty elektryczne				88,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,613	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzygnięć w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU domu "Albatros"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	640	1
			440	1
			1270	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie, siodełka	7 x 20	732	35
			624	2
			428	1
			421	2
			242	4
			90	13
			0	0
			136	29
			0	0
			0	0
2a	Płatwie, belka	14 x 20	555	1
			299	1
			355	1
			492	1
			324	1
			394	1
			239	1
			0	0
3	Jętki	5 x 20	602	19
			0	0
			0	0
4	Belki stężące, przedł.płatwi	14 x 14	635	2
			582	1
			375	1
			232	1
			278	1
			0	0
5	Belki stropowe,b. konstrukcji	5 x 20	320	9
		10 x 10	190	3
		10 x 10	699	1
		5 x 10	699	1
		7 x 20	699	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Krokwie, słupki	8 x 15	242	4
		8 x 15	126	2
		0 x 0	0	0
7	Profile, wymiany	6 x 6	130	2
		7 x 20	82	16
		7 x 20	66	2
		7 x 20	63	2
		7 x 20	51	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy