

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Cypisek 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			9,23		
	Stopy fundamentowe B-20			2,58		
2	Ściany fundamentowe		41,30			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				772,31	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy (fun.ścian i taras.)			7,49		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		300,83			
	folia kubełkowa		41,64			
	papa izolacyjna	98,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,74		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		119,20			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 311,20	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		14,10		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					155,10	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Cypisek 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		57,40		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		53,20		425,60
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		4,20		126,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		13,07		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	12,76			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,96	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,17	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			12,26	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,33	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,10	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			5,72	
	szlichta strych nieużytkowy B-15			4,42	
	nadbeton stropu B-20			6,02	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Cypisek 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,90 m				5,00
2	1,80 m				5,00
3	2,55 m				5,00
4	2,70 m				1,00
5	3,10 m				3,00
6	3,40 m				6,00
7	3,70 m				5,00
8	3,80 m				5,00
9	4,95 m				5,00
10	5,10 m				7,00
11	5,80 m				2,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				525,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			48,60	
				40,98	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,37	
	o grubości 15cm			6,52	
	o grubości 18cm			16,15	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			12,27	
	strych - styropian 15cm			13,25	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Cypisek 2**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		170,08		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			279,00	kg
				1 082,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		22,00		
	glazura		52,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		62,00		
	wykładzina dywanowa		89,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	12,87			
	wewnętrzne - konglomerat		3,51		
22	Wełna mineralna 10 cm		133,45		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		0,00		
26	Profile stalowe do płyty G-K	0,00			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		150,56		
29	Pokrycie dachowe		158,57		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		172,70		
32	Folia paroizolacyjna		172,70		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				22,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	31,20			57,00
35	Gąsiorzy dachowe				41,32
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,43		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Cypisek 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	48,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	35,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	115,90			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	395,00			
53	Punkty elektryczne				79,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,028	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 20	150	2
			0	0
		14 x 14	295	1
			570	1
			725	1
			1335	1
0	0			
2	Krokwie	7 x 20	160	2
			220	2
			270	2
			350	2
			450	6
			560	24
			640	14
			0	0
3	Wymiany	7 x 20	70	2
			95	2
			0	0
3	Jętki	7 x 20	250	14
			0	0
4	Zastrzały	7 x 20	150	6
			0	0
5	Płatwie	14 x 14	235	1
		14 x 20	495	1
		14 x 25	1335	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	248	2
		14 x 14	255	3
		0 x 0	0	0
7	Jętka ozdobna	5 x 14	220	1
	Słupek ozdobny	0 x 0	0	0
		5 x 18	0,5	1
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy