

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabrys" ci.**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			15,02		
	Stopy fundamentowe B-20			2,49		
2	Ściany fundamentowe		56,70			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 060,29	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			6,41		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		418,95			
	folia kubełkowa		42,00			
	papa izolacyjna	126,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,35		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		130,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 430,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		42,15		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					463,65	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>		<b>127,80</b>		
			<b>w tym:</b>		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		122,00		976,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		5,80		174,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 15,20				
	kształtki wentylacyjne				60,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,70	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,75	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			19,22	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,57	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,15	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,57	
	szlichta garażu B-15			2,80	
	szlichta parteru B-15			4,16	
	szlichta piętra B-15			5,32	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	3,20 m				4,00
2	3,40 m				3,00
3	5,60 m				5,00
4	5,40 m				6,00
5	4,30 m				7,00
6	3,70 m				7,00
7	3,40 m				11,00
8	3,20 m				11,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				502,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b> <b>fundamenty</b>			62,60	
				65,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 18cm o grubości 21cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 29,81 2,94 0,00 0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 8cm			2,80 8,33 0,00 8,51	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		217,71		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )			460,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną			2 181,00	kg
	stal gładka				
	stal żebrowana				
20	Okładziny				
	terakota		81,94		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		135,77		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		205,45		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		256,81		
26	Profile stalowe do płyty G-K	924,50			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		197,56		
29	Pokrycie dachowe		244,12		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		265,87		
32	Folia paroizolacyjna		265,87		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				24,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	93,00			56,00
35	Gąsiorzy dachowe				172,66
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,68		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				14,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	19,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Gabryś" ci.**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				3,00
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				2,00
	wanna				1,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	90,80			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	68,64			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				18,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	317,63			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	565,00			
53	Punkty elektryczne				108,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			13,589	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk			
1	Murlaty	14 x 14	503	1			
			371	2			
			361	1			
			332	1			
			322	1			
			291	1			
			283	3			
			191	4			
			193	1			
			189	1			
			160	1			
			105	1			
			0	0			
			100	1			
			2	Krokwie	7 x 20	62	8
						65	2
76	8						
98	8						
108	4						
110	2						
113	6						
117	4						
123	2						
126	2						
127	8						
166	4						
173	2						
203	2						
206	6						
217	2						
225	4						
237	2						
240	4						
242	6						
251	1						
265	2						
277	2						
285	1						
297	2						
295	3						
300	1						
311	6						
315	2						
319	2						
322	2						
327	2						
331	3						
370	4						
390	12						
397	1						
398	1						
427	3						
428	2						
453	2						
498	1						
506	2						
512	4						
519	2						
530	3						
542	2						
627	3						
636	1						
726	1						
731	1						
0	0						
0	0						

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie N i K, płatwie,murlata,BS	14 x 22	960	1	
			842	3	
			720	2	
			424	4	
			198	2	
			0	0	
			0	0	
			211	1	
3	Jętki, siodełka	5 x 20	440	1	
			99	4	
			163	5	
			242	12	
			245	1	
			253	2	
			362	2	
			447	3	
			0	0	
			157	8	
4	Płatwie	14 x 22	166	3	
			173	7	
			969	1	
			347	2	
			333	2	
			216	3	
5	Belki stropowe		584	2	
			0	0	
			0	0	
			5 x 20	202	8
			10 x 10	290	1
			10 x 10	235	1
			10 x 10	414	1
			10 x 22	394	2
			14 x 14	297	1
			14 x 16	403	1
6	Słupy		14 x 16	417	1
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
7	Profile		10 x 10	120	4
			12 x 12	36	1
			12 x 12	55	2
			12 x 12	66	10
			0 x 0	0	0
7	Profile		7 x 20	46	2
			7 x 20	64	2
			7 x 20	76	2
			7 x 20	80	14
			0 x 0	0	0
			10 x 22	912	2
			10 x 22	720	4
			0 x 0	0	0
0 x 0	0	0			

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy