

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Mikrus**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			7,23		
	Stopy fundamentowe B-20			2,30		
2	Ściany fundamentowe		20,90			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				390,83	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy - fund.ścian dział.			1,09		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		149,09			
	folia kubełkowa		19,08			
	papa izolacyjna	62,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,45		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		80,50			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				531,30	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Mikrus**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		56,00		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		3,00		19,80
	gazobeton 12cm		53,00		349,80
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		6,34		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	15,76			
	kształtki wentylacyjne				69,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			4,72	
10	Zaprawa wapienna tynki			3,51	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			10,69	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,79	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,16	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			2,34	
	szlichta piętra B-15			1,74	
	nadbeton stropu B-20			2,52	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Mikrus**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,90 m				1,00
2	2,20 m				1,00
3	2,30 m				13,00
4	4,30 m				9,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				208,37
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			30,11	
				16,63	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 18cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 2,12 17,05 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 8cm			0,00 5,85 0,00 2,79	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Mikrus**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		73,85		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)	stal gładka		296,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		1 057,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		21,00		
	glazura		37,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		54,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	7,10			
	wewnętrzne - konglomerat		1,94		
22	Wełna mineralna 20cm + 10cm		88,80		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		111,00		
26	Profile stalowe do płyty G-K	399,60			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		109,26		
29	Pokrycie dachowe		105,51		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		114,92		
32	Folia paroizolacyjna		114,92		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				17,08
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	27,96			32,00
35	Gąsiori dachowe				22,12
36	Okna - wg wykazu stolarki		16,40		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Mikrus**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				0,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				0,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	46,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	46,80			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	112,35			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	310,00			
53	Punkty elektryczne				62,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			4,819	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzeżeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	838	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	270	2
			435	2
			625	10
			705	16
			0	0
3	Jętki	7 x 20	68	2
			355	10
			0	0
4	Belki steżające	14 x 14	838	2
			0	0
5	Wymiany	7 x 20	76	2
			82	4
			85	1
			112	4
			0	0
6	Płatwie	14 x 20	490	4
		0 x 0	0	0
7	Płatwie	10 x 18	133	4
		0 x 0	0	0
8	Słupy	14 x 14	265	4
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy