

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			14,59		
	Stopy fundamentowe B-20			1,77		
2	Ściany fundamentowe		56,20			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 050,94	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			2,34		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		348,08			
	folia kubelkowa		31,20			
	papa izolacyjna	130,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,04		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		118,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 298,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	bloczki Ytong 40cm				0,00	
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00	
	bloczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		53,70		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					590,70	
bloczki Ytong 40cm					0,00	
bloczki Ytong 36,5cm					0,00	
bloczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			72,95	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			64,40	515,20
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			8,55	256,50
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			0,00	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		22,50		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
				0,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna				9,03
10	Zaprawa wapienna tynki				7,26
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20				15,82
12	Płyta żelbetowa B-20				1,44
13	Słupy żelbetowe B-20				0,81
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5				6,38
	szlichta piwnicy B-15				0,00
	szlichta parteru B-15				5,59
	szlichta piętra B-15				4,41
	nadbeton stropu B-20				6,02

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	6,80 m				5,00
2	4,50 m				8,00
3	4,20 m				2,00
4	3,50 m				28,00
5	3,30 m				1,00
6	3,00 m				1,00
7	2,60 m				1,00
8	1,90 m				1,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				637,50
	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
15b	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			60,80	
	fundamenty			0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 18cm			26,28	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			13,97	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 10cm			8,81	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		181,20		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			476,00	kg
				1 351,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		75,60		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		105,60		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 20 +5cm- dach,strop		237,14		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		353,93		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 481,13			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		160,60		
29	Pokrycie dachowe		203,21		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		221,32		
32	Folia paroizolacyjna		271,92		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				15,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	55,00			24,00
35	Gąsior dachowy				147,84
36	Okna - wg wykazu stolarki		31,50		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		2,20		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				12,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	87,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	72,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				7,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	357,00			
48	Rozdzielacze				3,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	450,00			
53	Punkty elektryczne				82,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			10,029	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1040	2
			490	1
			310	2
			300	2
			0	0
			0	0
2	Krokwie	20 x 7	780	2
			680	2
			560	2
			550	2
			535	2
			520	2
			445	1
			440	3
			380	2
			370	2
			335	1
			320	3
			310	2
			260	4
			250	10
			225	2
			195	2
			165	2
0	0			
0	0			
0	0			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Agatka"**

7

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie narożne	24 x 14	1040	4
			560	2
			410	2
			0	0
			0	0
3	Krokwie	18 x 7	515	4
			505	4
			385	12
			300	2
			260	2
			250	2
			240	4
			180	2
			160	2
			150	2
4	Płatwie narożne	18 x 14	360	2
			300	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	18 x 7	340	6
		18 x 7	270	8
		18 x 7	260	4
		18 x 7	230	5
		18 x 7	210	6
		18 x 7	200	1
		18 x 7	190	5
6	Słupy	14 x 14	132	4
		14 x 14	70	1
		0 x 0	0	0
7	Profile-płatwie,miecze,ściagi,jętki	14 x 24	360	2
		14 x 20	395	2
		14 x 14	175	4
		14 x 14	100	1
		18 x 7	360	2
		18 x 7	170	2
		18 x 7	85	12
		18 x 7	320	4
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy