

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			13,49	
	Stopy fundamentowe B-20			0,80	
2	Ściany fundamentowe		48,40		
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				905,08
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		372,96		
	folia kubełkowa		66,00		
	papa izolacyjna	124,00			
3a	Styropian (fundament)			4,36	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			0,00	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		87,55		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				577,83
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	bloczki Ytong 40cm				0,00
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00
	bloczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		57,10	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					376,86
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
bloczki Ytong 40cm					0,00
bloczki Ytong 36,5cm					0,00
bloczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			89,90	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		9,10		60,06
	gazobeton 12cm		68,80		454,08
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		12,00		360,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		29,70		
8	Kominy				
	cegła pełna				805,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				160,00
	kształtki ceramiczne				12,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,49	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,18	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			13,51	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,50	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,44	
	szlichta garażu B-15			2,91	
	szlichta parteru B-15			3,51	
	szlichta piętra B-15			4,03	
	nadbeton stropu B-20			4,06	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	5,70 m				16,00
2	3,35 m				7,00
3	3,00 m				8,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				417,60
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zасыпка piaskowa ławy fundamenty			61,30	
				31,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			10,86	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			14,13	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			7,01	
	piętro - styropian 2cm			0,47	
	piętro - styropian 5cm			4,03	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		174,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 495,00 stal żebrowana 1 888,00	kg kg
20	Okładziny terakota		63,04		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		76,51		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		15,77		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	14,85			
	wewnętrzne - konglomerat		4,05		
22	Wełna mineralna 18 + 10cm		160,68		
23	Wełna mineralna 18 + 10cm		25,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		16,50		
25	Płyta G-K		273,36		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 170,83			
27	Płyta OSB		55,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		118,97		
29	Pokrycie dachowe		190,93		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		235,44		
32	Folia paroizolacyjna		271,74		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				19,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	54,00			30,00
35	Gąsior dachowy				29,04
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,30		
36a	Okna dachowe typu Velux				9,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne				9,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spłuczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	95,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	48,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				11,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	241,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	490,00			
53	Punkty elektryczne				80,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,058	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU domu "Bryza 6"**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	1094	2
			417	2
			520	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	740	10
			690	27
			630	14
			320	3
			220	3
			0	0
			0	0
2a	płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 16	380	18
			260	5
			0	0
			0	0
4	Belki stężające	12 x 12	1094	1
			603	1
			440	1
			410	2
			0	0
5	Belki stropowe	20 x 5	340	15
		20 x 5	216	2
		20 x 5	135	4
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile, wymiany	7 x 18	220	3
		7 x 18	150	3
		7 x 18	85	12
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy