

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			18,74	
	Stopy fundamentowe B-20			2,00	
	Ściany fundamentowe		62,45		
2	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 167,82
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			5,45	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		489,51		
	folia kubełkowa		26,40		
	papa izolacyjna	156,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			9,37	
	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		162,80		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 790,80
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
4	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		44,90		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				493,90
	błoczek Ytong 40cm				0,00
5	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	67,60 w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		63,80		510,40
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		3,80		114,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		44,55		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 28,00				
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,13	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,69	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			20,65	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,75	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,20	
	szlichta garaż B-15			1,82	
	szlichta parteru B-15			5,71	
	szlichta piętra B-15			6,78	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	6,40 m				6,00
2	4,20 m				12,00
3	4,10 m				13,00
4	3,90 m				4,00
5	3,60 m				5,00
6	3,40 m				6,00
7	2,65 m				4,00
8	2,45 m				4,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				382,50
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			78,10	
	fundamenty			55,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości - styrodur 15cm			6,06	
	o grubości 18cm			24,59	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			1,82	
	parter - styropian 15cm			17,14	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 15cm			20,33	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		268,06		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali)		stal gładka 441,00		kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną		stal żebrowana 1 764,00		kg
	Okładziny				
	terakota		51,96		
	glazura		0,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		80,55		
	wykładzina dywanowa		77,90		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	16,17			
	wewnętrzne - konglomerat		4,41		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		202,50		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		31,60		
25	Płyta G-K		332,13		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 337,87			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		179,08		
29	Pokrycie dachowe		240,62		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		262,06		
32	Folia paroizolacyjna		331,58		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				20,30
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	72,50			
					34,00
35	Gąsior dachowy				40,39
36	Okna - wg wykazu stolarki		26,83		
36a	Okna dachowe typu Velux				7,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				9,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Nektarynka"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	78,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	73,20			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	257,25			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	470,00			
53	Punkty elektryczne				84,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,866	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1527	2
			0	0
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	830	6
			750	41
			480	1
			470	6
			450	5
			390	1
			360	7
			240	2
			220	1
2a	Płatwie	14 x 14	1527	1
			265	2
			235	2
			380	1
			0	0
3	Jętki - siodełka	5 x 20	195	24
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	1350	1
			1020	1
			365	1
			0	0
			0	0
5	Belki kostr.	7 x 20	390	2
		7 x 12	125	2
		12 x 14	526	1
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	310	3
		14 x 14	7	2
		14 x 14	293	3
		14 x 14	283	1
		14 x 14	274	1
		0 x 0	0	0
7	Profile- wymiany, płatew	7 x 20	172	2
		7 x 20	118	3
		7 x 20	105	3
		7 x 20	98	3
		7 x 20	83	8
		7 x 20	60	2
		7 x 18	320	1
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy

"Nektarynka"