

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Oleńka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			8,42		
	Stopy fundamentowe B-20			0,77		
2	Ściany fundamentowe		23,62			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				441,69	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy - fund. ścian dzał.			1,12		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		163,80			
	folia kubełkowa		20,04			
	papa izolacyjna	70,20				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,70		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		92,10			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 013,10	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		3,20		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					35,20	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Oleńka**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe		49,70		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		49,70		397,60
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Okładzina elewacyjna drewniana		29,00		
	okładzina z płytek , marmplit (itp..)		6,60		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	22,25			
	kształtki wentylacyjne				55,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			5,06	
10	Zaprawa wapienna tynki			3,68	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			11,77	
12	Płyta żelbetowa gr.0,24 m B-20			0,82	
	Płyta żelbetowa gr.0,16 m B-20			1,17	
	Płyta żelbetowa gr.0,12 m B-20			0,35	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,86	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,69	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			2,55	
	szlichta piętra B-15			1,95	
	nadbeton stropu B-20			3,01	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Oleńka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,60 m				7,00
2	4,10 m				15,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				197,65
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	<i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			35,10 19,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 13cm			3,77	
	o grubości 18cm			15,17	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			6,38	
	piętro - styropian 10cm			3,90	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Oleńka**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		81,52		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			273,00	kg
				1 346,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		21,00		
	glazura		35,20		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		61,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	2,75			
	wewnętrzne - konglomerat		0,75		
22	Wełna mineralna 20cm + 10 cm		89,25		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		111,56		
26	Profile stalowe do płyty G-K	401,63			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		124,58		
29	Pokrycie dachowe		106,05		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		115,50		
32	Folia paroizolacyjna		115,50		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				24,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	49,60			50,00
35	Gąsiorzy dachowe				24,55
36	Okna - wg wykazu stolarki		19,36		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Oleńka**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	35,60			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	20,30			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	127,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	355,00			
53	Punkty elektryczne				71,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			4,381	
55	Pozycje pozostałe :				

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozstrzygnięć w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	930	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	600	32
			0	0
3	Wymiany	7 x 20	60	4
			64	2
			83	3
			108	2
			0	0
3	Jętki	7 x 20	400	14
			0	0
4	Dystans	7 x 20	50	4
			0	0
5	Siodełko	5 x 15	155	12
		0 x 0	0	0
6	Płatew	14 x 20	930	1
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej parti materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy