

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu"Prosty"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			10,15		
	Stopy fundamentowe B-20			2,96		
2	Ściany fundamentowe		44,80			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				837,76	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			1,84		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		285,08			
	folia kubełkowa		32,40			
	papa izolacyjna	86,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,40		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		125,10			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 376,10	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		17,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					187,00	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu"Prosty"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	<b>Ściany działowe</b>			<b>73,00</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		73,00		584,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	<b>Ściany osłonowe i dekoracyjne</b>				
	cegła klinkierowa 12/6cm		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		22,00		
8	<b>Kominy</b>				
	cegła pełna				1 137,50
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel 14,00				
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			7,80	
10	Zaprawa wapienna tynki			5,92	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			13,10	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,83	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,73	
14	<b>Wylewki powierzchniowe</b>				
	podkład fundamentowy B-7,5			4,44	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			46,32	
	szlichta piętra B-15			3,92	
	nadbeton stropu B-20			5,39	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu"Prosty"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	5,40 m				8,00
2	5,10 m				3,00
3	3,70 m				5,00
4	3,60 m				9,00
5	2,70 m				6,00
6	2,30 m				7,00
7	1,70 m				5,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				566,25
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b> <b>fundamenty</b>			42,30	
				35,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 20cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 10cm			0,00 11,58 0,00 7,84	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu"Prosty"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		155,60		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )	stal gładka		376,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		1 243,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		35,40		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		120,22		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnętrzne - twarde PCV	8,80			
	wewnętrzne - konglomerat		2,40		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		156,49		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		195,61		
26	Profile stalowe do płyty G-K	704,18			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		153,67		
29	Pokrycie dachowe		185,94		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		202,51		
32	Folia paroizolacyjna		202,51		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				12,60
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	53,00			30,00
35	Gąsiorzy dachowe				35,38
36	Okna - wg wykazu stolarki		44,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				6,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				10,00
	zewnętrzne				0,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu"Prosty"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
<b>Przybory:</b>					
	misa wc + sputczka				3,00
	bidet				1,00
42	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
<b>Armatura:</b>					
	bidet				1,00
	wanna				1,00
43	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	60,50			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	85,56			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				10,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	262,50			
48	Rozdzielacze				2,00
<b>Kocioł</b>					
49	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	450,00			
53	Punkty elektryczne				82,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,725	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
1	Murlaty	20 x 14	910	1	
			570	1	
			410	1	
			360	1	
			320	1	
			0	0	
			0	0	
2	Krokwie	20 x 7	720	40	
			460	1	
			400	1	
			0	0	
			0	0	
2a	Jętki	14 x 7	140	15	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
3	Jętki	20 x 7	575	14	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
4	Płatwie	20 x 14	450	3	
			570	1	
			490	1	
			390	1	
			380	1	
			310	1	
			225	1	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0	
			0	0	
6	Słupy	10 x 10	270	4	
			0 x 0	0	
			0 x 0	0	
7	Profile- nadproża drewn. , wymiany	20 x 7	310	1	
			210	2	
			150	1	
			130	1	
			100	4	
			90	13	
			8 x 7	200	1
			0 x 0	0	
			0 x 0	0	
			0 x 0	0	

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy