

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE DOMU "ZGRABNY 5 "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			16,54	
	Stopy fundamentowe B-20			0,00	
2	Ściany fundamentowe		85,50		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 598,85
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		516,60		
	folia kubełkowa		72,00		
	papa izolacyjna	152,00			
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		225,00		
	gazobeton 24cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				3 600,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	cegła Max				0,00
	cegła U-220				0,00
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne				
	gazobeton 24cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				209,88
	cegła U-220				0,00
6	Ściany działowe		93,20		
			w tym:		
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka		93,20		1 584,40
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne				
	cegła klinkierowa 12cm		0,00		0,00
8	Kominy				
	cegła pełna				1 127,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				287,00
kształtki ceramiczne				17,00	
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			12,11	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,74	
11	Wylewki betonowe (podciąg, nadproża, wylewki, wieńce, schody) B-20			18,28	
12	Płyta żelbetowa B-20			1,24	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,40	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,90	
	szlichta parteru B-15			8,92	
	szlichta piętra B-15			6,08	
	nadbeton stropu B-20			10,22	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE DOMU "ZGRABNY 5 "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
a	6,35 m				13,00
b	5,70 m				16,00
c	5,40 m				4,00
d	3,30 m				2,00
e	3,00 m				8,00
f	4,50 m				4,00
g	0,00 m				0,00
h	0,00 m				0,00
i	0,00 m				0,00
j	0,00 m				0,00
k	0,00 m				0,00
l	0,00 m				0,00
m	0,00 m				0,00
n	0,00 m				0,00
o	0,00 m				0,00
				Suma	
15a	Pustaki stropowe				900,00
15b	Strop monolityczny beton B-20 stal zbrojeniowa fi 12			0,00	
		0,00			
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			75,20	
				59,50	
17	Okładziny styropianowe ścian FS-20 o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
				0,00	
				0,00	
				33,75	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht parter - styropian FS-30 10cm piętro - styropian FS-30 2cm			12,74	
				2,43	
19	Stal zbrojeniowa a ławy fundamentowe fi 16 ławy fundamentowe fi 6 b stal fi 16mm c stal fi 12mm d stal fi 8mm e stal fi 6mm	300,80			
		451,20			
		54,40			
		733,00			
		60,00			
		3 907,50			
20	Okładziny terakota glazura panele podłogowe wykładzina dywanowa		81,27		
			46,00		
			156,27		
			11,31		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE DOMU "ZGRABNY 5 "**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV wewnętrzne - konglomerat	16,50	4,50		
22	Wełna mineralna 20 + 5 cm		185,30		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		231,63		
26	Profile stalowe do płyty G-K	833,85			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy		247,50		
29	Pokrycie dachowe		239,80		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		239,80		
32	Folia paroizolacyjna		239,80		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				24,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	76,00			30,00
35	Gąsior dachowy				84,48
36	Okna - wg wykazu stolarki		28,60		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
37	Drzwi wewnętrzne zewewnętrzne zewewnętrzne - ozdobne				11,00 1,00 0,00
38	Brama garażowa mała duża				0,00 1,00
39	Płatew stalowa- dwuteownik PE200	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm	0,00			
41	Schody drewniane kręcone na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE DOMU "ZGRABNY 5 "**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	78,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	96,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie	267,75			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	525,00			
53	Punkty elektryczne				105,00
54	Więźba dachowa wg załącznika nr1			8,248	
55	Pozycje pozostałe wg załącznika nr2				

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	177	1
			475	1
			181	1
			444	1
			337	2
			448	1
			690	2
			0	0
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	678	36
			607	20
			470	2
			390	8
			310	2
			281	1
			247	12
			210	6
			170	4
			158	20
			150	1
			120	4
			110	2
0	0			
2a	Płatwie	12 x 16	400	1
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 16	260	9
			504	13
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 20	235	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	420	2
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile - wymiany, płatwie pośrednie	7 x 18	180	6
		7 x 18	80	4
		12 x 12	180	6
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy